



Opførelse af en ny friskole i Ørestaden. Skolen er opført på punktfundamenter med færdigproduceret træelementer som er samlet på stedet. Facaderne er gennemfarvet cementplader som er påsat elementerne efterfølgende. Ligeledes er der opsat trapper og terrasser som er udført i stål og træ. Bygningen indeholder undervisningslokaler, kontor, køkken og toiletforhold mm.

Byggeriet er opført på meget kort tid, dertil har der været 1 måned produktionstid på elementerne.



FAKTA OM PROJEKTET

Bygherre	Ørestad Friskole
Arkitekt	Over Byen Arkitekter
Årstal	2014
Byggetid	2 mdr.
Entrepriseform	Hovedentreprise
Byggesum	7 mio.
Areal	600 m ²
Beliggenhed	Ørestad

