



Indretning af 4. salen til ny lejer, Boehringer og Ingelheim. Nye gipsvægge/panelvægge opsat. Der blev udført åbne lofter hvor betonen blev beklædt med træbeton for at lyd og installationerne er synlige så rummene står med et råt look. Nye installationer for el, vvs samt udvidelse af ventilation med flytning samt nye køleblæser pga ny rumopdeling af etagen. Der blev trukket nye CTS kabler fra tavle i stueetagen til nye komponenter. Der blev etableret flere tekøkkener samt opdatering af toiletkerner. På gulvene blev der lagt nye bambusparket i de store fri- og gangarealer og tæpper og linoleum i kontor og møderum. Alle overflader blev behandlet, spartlet og malet.



### FAKTA OM PROJEKTET

<b>Bygherre</b>	KLP Ejendomme
<b>Arkitekt</b>	Sweco A/S
<b>Ingeniør</b>	Vita A/S
<b>Årstal</b>	2023
<b>Byggetid</b>	5 mdr.
<b>Entrepriseform</b>	Hovedentreprise
<b>Byggesum</b>	10 mio.
<b>Areal</b>	1600 m <sup>2</sup>
<b>Beliggende</b>	København