



Opførelse af nyt musikhus ved siden af de gamle bygninger med en ny forbindelsesgang i 1 sals højde mellem ny og eksisterende bygning. Bygningen er tæt placeret på de omkringliggende huse, så der er udført spuns med efterfølgende boret betonsøjler, Københavnerspuns. Musikhuset er opført med betonelementer beklædt med indfarvet facade-puds. På den store øvesal i parterreetagen, er facaden beklædt med lodrette brædder og vinduesrammer i egetræ.

Taget er udført som fladt tag med tagpap og under terrassen på store øvesal er taget ligeledes opbygget med fald,

belagt med tagpap. Der er gjort meget ud af at vægge, facader og vinduespartier ikke er parallelle som derved kan sikre den rigtige indvendige geometri i musikrummene. Indvendig er vægge og lofter opbygget i gips som "boks i boks" princip af hensyn til akustikken. Gulve udføres som glittet beton og klodsgulve af egetræ.

Gårdhaven er nedgravet i terrænet med stor rampe og trappe, der således skaber en uformel publikumsopbygning til arrangementer i forbindelse med den store øvesal i kælderplan. Vest for eksisterende skolebygning er der etableret tilkørsel og nyt parkeringsareal.

FAKTA OM PROJEKTET

Bygherre	Aurehøj Gymnasium
Arkitekt	Dorte Mandrup Arkitekter
Ingeniør	Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører
Årstal	2014
Byggetid	12 mdr.
Entrepriseform	Hovedentreprise
Byggesum	19 mio.
Areal	800 m ²
Beliggenhed	Gentofte

