



KASTELLET ARTELLERI, GENERAL, FORTUNSTOK

Istandsættelse af boliger og kontorer efter skybrud



Den 2. juli 2011 var der skybrud over København. Kastelets voldanlæg blev udsat for omfattende oversvømmelser – efter blot 1,5 time faldt der 150mm regn. Dette gav anledning til massive oversvømmelser på Kastelets hovedgade, men også i selve bygningerne. Istandsættelsen af de tre stokke; Artilleristok, Generalstok og Fortunistok, omfattede genoprettelse arbejder efter skybruddet. Der udføres nye terrændæk, understøttelse af de gamle ydermure samt nye teglstengulve. Ligeledes udskiftes varmeanlægget samt en general istandsættelse af bygningerne med nye overflader og elinstallationer mm.

Stokbarakkerne hører til den ældste bebyggelse på Kastelet. De blev opført omkring midten af 1600-tallet, og alle seks stokke stod færdigindrettet 1664, hvor indkvartering af de første soldater fandt sted. De grundmurede længer blev inddelt i en række barakker – en boligenhed, som bestod af fire kamre fordelt på to etager samt et rum i tagetagen. Indenfor hver indgangsdør var der en vindeltrappe, der gav adgang til boligenhedens 2. og 3. etage. Bygningerne var oprindelig forsynet med små tagkviste, som i årene 1767–72 blev nedtaget og erstattet af en gennemgående kvist, hvorved stokkenes nuværende karakteristiske tagprofil blev skabt

FAKTA OM PROJEKTET

Bygherre	Forsvarets Bygningstjeneste
Arkitekt	Fogh & Følner A/S
Ingeniør	Jørgen Nielsen A/S
Årstal	2014
Byggetid	16 mdr.
Entrepriseform	Hovedentreprise
Byggesum	25 mio.
Areal	7500 m ²
Beliggenhed	København



