



Opførelse af motionscenter og Faculty Club på toppen af Panum Institut. Tilbygningen er opført i to bygninger på hver 500 m² og er placeret på kraftige stålbjælker, lagt af på det eksisterende betondæk. Herefter er 'husene' opbygget i stål-glas-alupartier og beklædt med zink på de resterende sidder.

Tilbygningerne er udvendigt omgivet af terrasser mod øst og vest. Terrasserne er udført i hårdtræ, hvorfra der er en fantastisk udsigt over København.

Samtlige installationer er ført i etageadskillelse under stålkonstruktionen.

Kompleksitet og logistik på dette projekt har været en særlig udfordring. Dels pga. hensyntagen til de underliggende etager med laboratorier og forsøgsområder, dels fordi bygningen grænser op til en af Københavns mest befærdede veje.



FAKTA OM PROJEKTET

Bygherre	Bygningsstyrelsen
Arkitekt	C. F. Møller A/S
Ingeniør	EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Årstal	2012
Byggetid	9 mdr.
Entrepriseform	Hovedentreprise
Byggesum	23 mio.
Areal	1.000 m ²
Beliggenhed	København

