



Opførelse af nyt musikhus på 400 m<sup>2</sup> samt ombygning til nye omklædningsfaciliteter. Tilbygningen er forbundet til eksisterende med nye glaspartier og er opført som let konstruktion, limtræ og stål. Facaderne er beklædt med fibercementplader og lister, så det falder ind med den eksisterende bygning.

Indvendigt blev der monteret lydvægge og lofter samt linoleum på alle gulvene.

I den eksisterende bygning blev der lavet et indskudt dæk for placering af det nye ventilationsanlæg.

Der blev etableret 2 omklædningsrum med nye lofter, flisevægge, og gulve. Ny sanitet, lysarmaturer samt opsætning af nyt inventar.



### FAKTA OM PROJEKTET

<b>Bygherre</b>	Lyngby Taarbæk Kommune
<b>Arkitekt</b>	H+Arkitekter
<b>Ingeniør</b>	Strunge Rådgivende Ingeniør
<b>Årstal</b>	2020
<b>Byggetid</b>	7 mdr.
<b>Entrepriseform</b>	Hovedentreprise
<b>Byggesum</b>	8 mio
<b>Areal</b>	600 m <sup>2</sup>
<b>Beliggende</b>	Lyngby Taarbæk