



Ombygning af special institution udvendigt og delvis indvendigt. Asbestsanering samt udførelse af nyt tag, tagpap, undertag, og isolering. Arbejdet blev lavet med fuld overdækning og div. sluser efter givne forskrifter.

I forbindelse med det nye tag blev der demonteret og genmonteret ventilationsanlægget på taget for tagarbejderne.

Der blev lavet nye zinkinddækninger på alle sternkanter samt nye ovenlysvinduer på de skrå tagflader. Der blev ligedan udskiftet vinduer og døre på bygningen.

Indenfor blev der udskiftet el-installationer samt nye belysninger. Der blev etableret nye støbte gulve/isolering samt linoleum som endelig overflade.

Lofter og vægge blev opfrisket med ny maling.



FAKTA OM PROJEKTET

Bygherre	Københavns Ejendomme
Arkitekt	Rambøll A/S
Ingeniør	Rambøll A/S
Årstal	2022
Byggetid	6 mdr.
Entrepriseform	Hovedentreprise
Byggesum	6 mio.
Areal	800 m ²
Beliggende	København