



Ombygning specialskole. Nedrivning af gammel bygning for opførelse af ny mellem 2 eksisterende bygninger. Taget blev udført med røde vingetegl og 3 store kviste/karnapper for mere lys til 1 salen. Den store karnap blev der en indvendig opsat siddetrappe helt tæt på vinduesglasset. Facader er vandskueret teglsten med nye vinduer. I stueplan blev der lavet et stort opholdsrum i forbindelse med det nye anretter-køkken. Der kom nye undervisningslokaler, opholdsrum og disponible rum. Loffer af træbeton og flotte panelvægge i stueplan. Der blev indbygget elevatorlift fra kælder til første salen. Nye linoleums og designgulve på alle etagerne. Ny ventilation, el og varmeanlæg. Indgangspartier på begge sider med trapper og ny stenbelægning. Der blev i samme forbindelse udført nye stisystemer, plantekasser og bede omkring bygningen.

FAKTA OM PROJEKTET

Bygherre	Gladsaxe Kommune
Arkitekt	Arkitektfirmaet Open Platform
Ingeniør	Kim Olson A/S
Årstal	2024
Byggetid	16 mdr.
Entrepriseform	Hovedentreprise
Byggesum	18 mio.
Areal	1200 m ²
Beliggende	Gladsaxe